内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
天井	天井 石膏ボード 撤去	t=12.5 軽鉄下地共	772.1	㎡	夜間作業
	天井 石膏ボード 撤去	t=12.5 ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ 軽鉄下地 共	70.5	㎡	夜間作業
壁	下がり壁 撤去	H=600以下	268.8	m	夜間作業
	下がり壁 撤去	t=12.5 片面 軽鉄下地共	22.9	㎡	夜間作業
	壁 軽鉄下地 撤去		54.4	㎡	夜間作業
	壁 石膏ボード 撤去	t=12.5 片面 軽鉄下地共	1,037.80	㎡	夜間作業
	壁 石膏ボード 撤去	t=12.5 両面 軽鉄下地共	285.7	㎡	夜間作業
	壁 石膏ボード 撤去	t=12.5 ﾌﾞﾘｯｸﾀｲﾙ 片面	60.8	㎡	夜間作業
	壁 石膏ボード 撤去	t=12.5 ﾌﾞﾘｯｸﾀｲﾙ 片面	41.5	㎡	夜間作業
床	床 Ｐタイル 撤去		54.4	㎡	夜間作業
	床 Ｐタイル撤去後ボンドケレン		54.4	㎡	夜間作業
	床 長尺塩ビシート 撤去		36.1	㎡	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	床 塩ビシート撤去後ボンドケレン		36.1	㎡	夜間作業
	床 フローリング 撤去	ｺﾝﾊﾟﾈ下地共	570.0	㎡	夜間作業
	嵩上げモルタル 撤去	t＝50	818.0	㎡	夜間作業
建具・手摺	鋼製建具 撤去	W600×H1,900 枠共	1.0	か所	夜間作業
	鋼製建具 撤去	W600×H2,200 枠共	2.0	か所	夜間作業
	鋼製建具 撤去	W700×H2,000 枠共	5.0	か所	夜間作業
	鋼製建具 撤去	W700×H2,200 枠共	1.0	か所	夜間作業
	鋼製建具 撤去	W800×H2,200 枠共	2.0	か所	夜間作業
	鋼製建具 撤去	W850×H2,100 枠共	3.0	か所	夜間作業
	鋼製建具 撤去	W900×H2,200 枠共	1.0	か所	夜間作業
	鋼製建具 撤去	W1,000×H2,400 枠共	1.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	ガラス手摺 撤去	H=1,000	6.5	m	夜間作業
	金網 撤去		23.9	㎡	夜間作業
鏡	鏡 撤去		23.9	㎡	夜間作業
	鏡 撤去	W350×H500	1.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W700×H1,900	10.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W700×H2,100	2.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W800×H1,000	1.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W850×H2,400	1.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W900×H1,450	1.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W1,000×H1,000	2.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W1,000×H2,700	2.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W1,100×H1,600	2.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	鏡 撤去	W1,400×H2,400	2.0	か所	夜間作業
	鏡 撤去	W1,700×H1,050	1.0	か所	夜間作業
	姿見 撤去	W700×H1,900 間接照明付き	3.0	か所	夜間作業
	パッチワークミラー 撤去	W700×H2,000	2.0	か所	夜間作業
	アンティークミラー 撤去	W2,200×H1,500	1.0	か所	夜間作業
什器・造作	棚パイプ 撤去	φ30	18.0	m	夜間作業
	ガラス棚板 撤去	W2,600×H450	2.0	か所	夜間作業
	棚板 撤去	L900×D550	12.0	か所	夜間作業
	棚板 撤去	L2,400×D300	2.0	か所	夜間作業
	棚板 撤去	L5,100×D300	1.0	か所	夜間作業
	棚板 撤去	L5,100×D300	1.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	棚板 撤去	L5,800×D350	3.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	W1,800×D500×H700	1.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	W1,800×D700×H650	3.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	W2,000×D900×H650	3.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	W2,500×D1,300×H650	1.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	W6,300×D900×H650	1.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	W3,000×D900×H650	1.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	φ1,000×H1,300	1.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	W3,500×D300×H1,200	1.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ什器 撤去	W5,800×D500×H350	1.0	か所	夜間作業
	ソリッドテーブル 撤去	W900×D450×H970	2.0	か所	夜間作業
	ＷＡＬＬ　ＲＡＣＫ 撤去	W1,350×D500×H2,100	1.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	ＣＡＳＨ ＤＥＳＫ 撤去	W5,750×D1,150×H1,100	2.0	か所	夜間作業
	ＣＡＳＨ ＤＥＳＫ 撤去	W2,450×D525×H1,100	2.0	か所	夜間作業
	ＣＡＳＨ ＤＥＳＫ 撤去	W2,750×D500×H900	1.0	か所	夜間作業
	ＣＡＳＨ ＤＥＳＫ 撤去	W2,750×D800×H900	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W900×D550×H600	2.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W1,250×D500×H500	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W600×D400×H1,300	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W900×D450×H1,450	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W1,400×D500×H2,800	2.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W1,450×D500×H2,550	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W1,800×D400×H2,800	1.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	棚 撤去	W2,041×D500×H2,650	2.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W2,100×D550×H2,800	2.0	か所	夜間作業
	モニター枠 撤去	W3,200×D350×H2,200	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W3,200×D350×H2,000	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W2,600×D550×H2,800	3.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W2,650×D500×H2,550	2.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W2,700×D500×H2,550	3.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W2,750×D500×H2,650	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W2,800×D550×H800	1.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W4,800×D550×H2,550	2.0	か所	夜間作業
	棚 撤去	W1,000×D400×H1,800	1.0	か所	夜間作業
	スチール棚 撤去	W900×D450×H2,100	10.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	スチール棚 撤去	W1,200×D450×H2,100	18.0	か所	夜間作業
	可動式スチール棚 撤去	W900×D600×H2,100	8.0	か所	夜間作業
	手洗器 撤去	W500×D250×H800	1.0	か所	夜間作業
	流し台 撤去	W1,000×D400×H500	1.0	か所	夜間作業
	天袋 撤去	W1,000×D400×H1,800	1.0	か所	夜間作業
	ＯＰＥＮ ＰＯＳＴ ３ＢＡＹ 撤去	W1,900×D600×H2,200	1.0	か所	夜間作業
	ＭＥＴＡＬ ＣＵＢＥ ＬＩＢＲＡ 撤去	W6,500×D500×H2,200	5.0	か所	夜間作業
	ＳＴＡＧＥ 撤去	W1,300×D685×H400	1.0	か所	夜間作業
	ＳＴＡＧＥ 撤去	W1,600×D685×H400	1.0	か所	夜間作業
	入口階段 撤去	W2,300×D3,600程度	1.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ用ステージ 撤去	W8,600×D1,800×H350	1.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	ディスプレイ用ステージ 撤去	W5,400×D550×H500	1.0	か所	夜間作業
	ディスプレイ用ステージ 撤去	W1,850×D1,450×H500	1.0	か所	夜間作業
	壁付ハンガー 撤去	W500×H100	5.0	か所	夜間作業
	カーテンポール 撤去	φ100	27.7	m	夜間作業
	カーテン 撤去	W2,100×H2,500	4.0	か所	夜間作業
	カーテン 撤去	W2,420×H2,500	1.0	か所	夜間作業
	カーテン 撤去	W2,850×H2,500	1.0	か所	夜間作業
	カーテン 撤去	W1,050×H2,700	1.0	か所	夜間作業
	カーテン 撤去	W1,400×H2,700	1.0	か所	夜間作業
	カーテン 撤去	W4,300×H2,700	1.0	か所	夜間作業
	カーテン 撤去	W6,600×H2,700	1.0	か所	夜間作業
	サイン 撤去	W1,000×H500	1.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	数　量	単　位	備　考
	アコーディオンカーテン 撤去	W2,140×H3,000	1.0	か所	夜間作業
	洋便器 撤去		1.0	か所	夜間作業
サイン	総合案内サイン撤去	W900×H1,800 アルミ複合板t3 インクジェット仕上	1.0	か所	夜間作業
	総合案内サイン(EX01)撤去	W1,158×H2,697×D604 SUS板金・鉄骨枠組	1.0	か所	夜間作業
追加(現調)	内装 ライムストーン貼り壁 撤去	1F柱廻り・壁面 割肌仕上(写真・展開図より)	25.0	㎡	夜間作業
	床 カーペット(円形ラグ等) 撤去	1F・2F売場 置敷き・貼付共	60.0	㎡	夜間作業
	シャンデリア 撤去	1F・2F 天井吊り(離線後)	2.0	か所	夜間作業
	室内階段 メッシュ手摺・腰壁 撤去	B1〜1F、1F〜2F 階段廻り 鉄骨基礎下地は残置	30.0	m	夜間作業
	ファサード LED文字サイン 撤去	TOMMY HILFIGER W7,000程度 SUS箱文字 電源離線後	1.0	式	夜間作業
	ファサード フラッグロゴサイン 撤去	外壁 3か所	3.0	か所	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	単　位	数　　量	備　考
外壁・外部	自立式看板廻り床 撤去	1階	㎡	4.3	夜間作業
		石 ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙ 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ			
		W2,000×D2,500			
		看板ｻｲｽﾞ L1,150+600×D600			
		撤去面積≒4.3m2			
		※既存固定方法確認の上の撤去作業			
	軒天 ケイカル板 撤去	t=8 軽鉄下地共	㎡	15.0	夜間作業
		(2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)			
	壁 カッター入れ		m	262.9	夜間作業
	外壁 石 撤去	乾式工法	㎡	141.8	夜間作業
	外壁 石貼下地 撤去	□-150×150	㎡	141.8	夜間作業
	外壁 アスロック 撤去		㎡	207.7	夜間作業
	外壁 アスロック下地 撤去	□-150×150	㎡	207.7	夜間作業
	外壁 アルミ笠木 撤去	H300×D300 鉄骨下地共	m	30.4	夜間作業
	外壁 庇 撤去	H350×D200 鉄骨下地共	m	6.6	夜間作業
		ｾﾒﾝﾄ系塗料 ｹｲｶﾙ板下地			
	外壁 庇 撤去	H350×D380 鉄骨下地共	m	12.2	夜間作業
		ｾﾒﾝﾄ系塗料 ｹｲｶﾙ板下地			
	外壁 庇 撤去	H650×D380 鉄骨下地共	m	19.7	夜間作業
		ｾﾒﾝﾄ系塗料 ｹｲｶﾙ板下地			
	外壁 庇 立上り 撤去	H2,200×D380 鉄骨下地共	m	8.5	夜間作業
		ｾﾒﾝﾄ系塗料 ｹｲｶﾙ板下地			
	外壁 庇 立上り 撤去	H2,200×D670 鉄骨下地共	m	12.6	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	単　位	数　　量	備　考
		ｾﾒﾝﾄ系塗料 ｹｲｶﾙ板下地			
	外壁 エントランスアーチ 撤去	t=400 W2,300×D450×H3,650	か所	1.0	夜間作業
		真鍮製 内照式乳白ｶﾞﾗｽ			
		鉄骨下地共			
	外壁 エントランスアーチ 撤去	t=600 W4,000×D1,100×H4,250	か所	1.0	夜間作業
		真鍮製 内照式乳白ｶﾞﾗｽ			
		鉄骨下地共			
	外壁 エントランスアーチ 撤去	t=400 W2,300×D450×H3,650	か所	1.0	夜間作業
		真鍮製 内照式乳白ｶﾞﾗｽ			
		鉄骨下地共			
	外壁 エントランスアーチ 撤去	t=400 W4,000×D450×H4,000	か所	1.0	夜間作業
		真鍮製 内照式乳白ｶﾞﾗｽ			
		鉄骨下地共			
	立上り 立上り天端 石 撤去		㎡	18.8	夜間作業
	床 階段 石 撤去	(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)	㎡	4.7	夜間作業
	立上り 撤去	H=1,000 鉄骨下地共	m	10.0	夜間作業
		ｾﾒﾝﾄ系塗料 ｹｲｶﾙ板下地			
		(2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)			
	コンクリート立上り 撤去	t=400 H=450	m	13.7	夜間作業
		(1F)			
	コンクリート立上り 撤去	t=700 H=570	m	10.8	夜間作業
		(1F)			
	コンクリート立上り 撤去	t=200 H=500	m	12.0	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	単　位	数　　量	備　考
		(2F)			
	コンクリート立上り 撤去	t=200 H=1,000	m	5.2	夜間作業
		(2F)			
	コンクリート立上り 撤去	t=200 H=240	m	9.7	夜間作業
		(2F)			
	コンクリート立上り 撤去	t=400 H=240	m	1.2	夜間作業
		(2F)			
	外壁 庇受け下がり壁 撤去	t=200 H=750+100	m	19.8	夜間作業
		(1F)			
	外壁 庇受け下がり壁 撤去	t=300 H=550+100	m	7.0	夜間作業
		(1F)			
	外壁 庇受け下がり壁 撤去	t=150 H=550	m	26.8	夜間作業
		(2F)			
	床 石 撤去	(2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)	㎡	10.2	夜間作業
	床 石 撤去	t=0～50	㎡	10.2	夜間作業
		(2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)			
	鋼製建具 撤去	W1,500×H3,280 ｶﾞﾗｽ 枠 共	か所	1.0	夜間作業
		SD			
	鋼製建具 撤去	W2,830×H3,420 ｶﾞﾗｽ 枠 共	か所	1.0	夜間作業
		SD			
	鋼製建具 撤去	W7,230×H4,850 ｶﾞﾗｽ 枠 共	か所	1.0	夜間作業
		CW SW-A-101			
	鋼製建具 撤去	W5,620×H3,110 ｶﾞﾗｽ 枠 共	か所	1.0	夜間作業

内　訳　書

	名　　称	仕　　様	単　位	数　　量	備　考
		CW SW-A-102			
	鋼製建具 撤去	W4,430×H3,110 ｶﾞﾗｽ 枠 共	か所	1.0	夜間作業
		CW ｴﾝﾄﾗﾝｽ上部			
	鋼製建具 撤去	W700×H2,000 ｶﾞﾗｽ 枠 共	か所	1.0	夜間作業
		2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口			
	鋼製建具 撤去	W8,000×H3,500 ｶﾞﾗｽ 枠 共	か所	1.0	夜間作業
		CW			
	鋼製建具 撤去	W4,430×H2,300 ｶﾞﾗｽ 枠 共	か所	1.0	夜間作業
		CW			
	ガラス手摺 撤去	H=450	m	10.0	夜間作業
		(2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)			
	ルーフドレン 撤去	(2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)	か所	2.0	夜間作業
	プランター 撤去	W350×H300 ｽﾃﾝﾚｽ製	m	10.3	夜間作業
		(2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)			
	植栽 撤去	低木 H=600程度	㎡	3.7	夜間作業
		客土 H=250程度 共			
		(2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)			